

पत्रांक:- SE-AP-(भ) 86/2019 .....

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई0 कश्यप कुमार गुप्ता,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
कला संस्कृति एवं युवा विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक-.....2020

विषय:- राजकीय बालिका विद्यालय, छपरा के परिसर में मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य के प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- जिलाधिकारी, सारण, छपरा का पत्रांक:- 4-3/2007-920/योजना दिनांक:-06.09.2019 एवं मुख्य अभियंता (उत्तर) का पत्रांक:- 3323 (अनु0) दिनांक:- 06.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विषयांकित कार्य का कुर्सी क्षेत्रफल दर आधारित प्राक्कलन गठित किया गया है, जो निम्नांकित है:-

S. No.	Name of work	Estimated Cost
1.	Estimate for Construction of Multi-Sports Indoor Stadium in the Campus of Government Girls School Chhapra District Saran.	₹ 15.97 Crores

गठित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ई0 कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....

पटना,दिनांक-.....2020

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (उत्तर)/मुख्य अभियंता (निरूपण)/निदेशक अनुश्रवण/मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(ई0 कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....

पटना,दिनांक-.....2020

प्रतिलिपि:-विद्युत मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्र की प्रति एवं सामान्य सार की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- पत्र की प्रति एवं सामान्य सार प्रति।

ह०/-

(ई० कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।,

ज्ञापांक:-.....

पटना,दिनांक-.....2020

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल संख्या:-1, को पत्र की प्रति एवं सामान्य सार की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ई० कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।,

ज्ञापांक:-.....

पटना,दिनांक-.....2020

प्रतिलिपि:-प्राक्कलन पदाधिकारी, अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(ई० कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।,

ज्ञापांक:-.....

532/13/20

पटना,दिनांक-.....17.11.2020

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र की प्रति एवं सामान्य सार प्रति पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनु०:- पत्र की प्रति एवं सामान्य सार प्रति।

16/11/2020

(ई० कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।,

16/11/2020

**Estimate for Construction of Multi-Sports Indoor Stadium in the Campus of  
Government Girls School Chhapra District Saran.**

**ESTIMATE BASED ON CPWD PLINTH AREA RATE 2019**

AREA STATEMENT (G+2)

Ground Floor	16717.00	Sft	or	1553.62	Sqm
1st Floor	16717.00	Sft	or	1553.62	Sqm
2nd Floor	10907.00	Sft	or	1013.66	Sqm
Total	44341.00	Sft	or	4120.91	Sqm

1 BUILDING COST

a. RCC Framed Structure (Upto Six storey) of Floor ht. 3.6 m.	4120.91	sqm	@	Rs 25500	/ sqm	105,083,205
b. 0.66 m additional floor ht. over normal floor ht. of 3.6 m.	4120.91	sqm	@	Rs 2.20 x 335	/ sqm	3,037,111
c. RCC Raft foundation	1553.62	sqm	@	Rs 5150	/ sqm	8,001,143
d. Resisting Earthquake forces	4120.91	sqm	@	Rs 1200	/ sqm	4,945,092
e. Fire Fighting with wet riser system.	4120.91	sqm	@	Rs 800	/ sqm	3,296,728
f. Automatic fire Alarm System	4120.91	sqm	@	Rs 600	/ sqm	2,472,546
						<b>Rs. 126,835,825</b>

2. Services

a. Internal Water Supply and Sanitary Installations @ 4 % of Building Cost of 1(a)						4,203,328
b. Internal Electric Installation @ 12.5 % of Building Cost of 1(a)						13,135,401
c. Power Wiring & Plugs @ 4 % of Building Cost of 1(a)						4,203,328
						<b>Sum 148,377,882</b>

3 RWH

1553.62	sqm	@	Rs 90	/ sqm	139,826
					<b>148,517,707</b>

4 CONTINGENCY

@ 1.0 % upto Rs.100 Lac	100,000
@ 0.5 % Above Rs.100 Lac	692,589
	<b>Sub Total 149,310,296</b>

5 Add Cost for Furniture/furnishing

@ 2 % of Sum	2,967,558
--------------	-----------

6 Gym Equipment

@ 5 % of Sum	7,418,894
	<b>Total 159,696,748</b>

**Say Rs. 15.97 Crores**

*Shrip*  
20/12/19  
J.E.  
Adv. Planning Div.-1  
BCD, Patna

*P.K.*  
20/12/19  
A.E.  
Adv. Planning Div.-1  
BCD, Patna

*Y. J.*  
31-12-19  
E.E.  
Adv. Planning Div.-1  
BCD, Patna

*K. V. S.*  
03/01/2020  
E.O.  
Adv. Planning Circle  
BCD, Patna

*[Signature]*  
03/01/20  
T.A.  
Adv. Planning Circle  
BCD, Patna

*[Signature]*  
03/01/2020  
S.E.  
Adv. Planning Circle  
BCD, Patna

Technically approved for Rs. 15.97 Crores (Fifteen crores ninety seven  
lacs rupees) only.

*[Signature]*  
09/01/2020  
मुख्य अभियंता (नि०)  
भवन निर्माण विभाग, पटना